

Durée : 35 h sur 5 jours

## Maçonnerie

### Module 2 (coffrage bois)

VRD

**Objectif :** Réaliser et mettre en place un coffrage bois pour des ouvrages en béton armé ou non armé

**Pré-requis :**

- Maîtriser les unités de mesures
- Reconnaître l'outillage adapté à la tâche
- Connaître le vocabulaire technique de chantier
- Niveau : Débutant ou perfectionnement

**Public :**

- Ouvrier d'exécution
- Ouvrier compagnon

**Pédagogie :**

- Exposés
- Démonstrations
- Mise en application
- Travaux pratiques
- Gestuelle

**Intervenants :**

- Formateurs issus du milieu professionnel



**Formation :**

- En inter entreprises ou en intra entreprise

**Effectif :**

- De 8 stagiaires minimum à 12 stagiaires maximum

**Lieu :**

- Montreuil-sous-Bois

**Programme :**

- Identifier les risques et appliquer les consignes de sécurité correspondantes
- Identifier les matériaux (caractéristiques, utilisation)
- Définir le mode opératoire pour la réalisation d'un ouvrage (regard, tête d'aqueduc, muret de soutènement...)
- Calepiner, débiter, assembler les éléments
- Maintenir et régler le coffrage : poussée du béton
- Reconnaître les normes de pose des châssis d'armatures
- Choisir un dosage de béton
- Effectuer le coulage du béton
- Décoffrer l'ouvrage
- Effectuer les contrôles et les ragréages éventuels

**Validation :**

- Attestation de stage