

Durée : 70 h sur 10 jours

Pavage Module 3

VRD

Objectif : Mettre en œuvre un pavage mosaïque (arceau, queue de paon, etc.)

- Pré-requis :**
- Avoir une connaissance des matériaux utilisés en pavage
 - Maîtriser les unités de mesures
 - Savoir tracer et implanter un appareillage
 - Connaître le vocabulaire technique de chantier
 - Reconnaître l'outillage adapté à la tâche
 - Niveau : Confirmé

- Public :**
- Paveur confirmé
 - Ouvrier compagnon ayant suivi le stage Pavage Module 2

- Pédagogie :**
- Exposés
 - Démonstrations
 - Mise en application
 - Travaux pratiques
 - Gestuelle

- Intervenants :**
- Formateurs issus du milieu professionnel



- Formation :**
- En inter entreprises ou en intra entreprise

- Effectif :**
- De 8 stagiaires minimum à 10 stagiaires maximum

- Lieu :**
- Montreuil-sous-Bois

- Programme :**
- Identifier les risques et appliquer les consignes de sécurité correspondantes
 - Identifier les différents appareillages de pavés mosaïques
 - Reconnaître les différentes sections, dimensions, catégories de pavage et raccords (as de carreau, œil-de-bœuf)
 - Déterminer les implantations complexes (altimétriques et planimétriques) chaussée épaulée, bombée, concave et droite
 - Repérer les points nécessaires à la pose de pavés en pierre
 - Matérialiser une implantation et réaliser le calepinage (arceau, redans, fausse queue de paon, queue de paon, pose en S, pavage décoratif)
 - Analyser les différents lits de pose
 - Réaliser la pose de pavés en respectant les Règles de l'Art : jointoiements des différents appareillages, raccordement sur un ouvrage (regard, mobilier urbain, candélabre)
 - Organiser le poste de travail (manipulation, approvisionnement, répartition sur le site)
 - Effectuer les différents raccords complexes (appareillages identiques, appareillages différents)

- Validation :**
- Attestation de stage